

深圳市福田区沙头街道办事处

沙头街道暖心家园装修装饰采购需求

一、采购项目概况

根据中国计划生育协会相关要求，以建设阵地为帮扶工作抓手，做好辖区计划生育特殊家庭帮扶工作，拟在新洲社区中城天邑二楼建设“暖心家园”，需进行装修装饰采购。

二、项目管理和服务要求

严格按照附件工程量清单的相关内容要求进行控制，工程量须经监理工程师现场计量确认。

三、工程量清单

工程量清单详见附件。

说明：本项目图纸（如有）、工程量清单中出现的材料设备品牌、推荐品牌均为投标参考，应答人可根据项目情况结合自身实际，选择品质、档次不低于参考品牌材料设备即可。

四、商务需求

（一）项目预算金额：¥ 250000.00 元，项目最高限价：¥ 250000.00 元。最终合同签订价格以我单位聘请的第三方公司审核价格为准。

（二）项目工期要求：合同签订后 60 天（日历日）内完成

施工，本项目规定的完工期限是指本项目约定工程承包内容全部完工并验收，已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素影响。

（三）施工地点：新洲社区中城天邑。

（四）合同方式

1. 固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算。

2. 固定总价合同，工程结算时，结算不做调整。

本项目选用方式 1。

（五）付款方式：届时合同按照需求的付款方式设置。

（六）项目保修要求

1. 保修期：本工程质量保修期一年。工程竣工后，必须提供详细的竣工资料。

2. 验收标准：按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上。

3. 施工质量问题 and 成交供应商提供材料原因造成的损坏，由成交供应商保修。

4. 在保修期内，成交供应商工程质量原因造成的其它财产损失，由成交供应商按当时市场价格全额赔偿。

5. 服务响应时间：接到用户保修电话后 24 小时内响应。

（七）项目验收程序、标准及期限

1. 工程竣工后，成交供应商应在竣工后书面通知采购人组织

验收，采购人接到验收通知书后协商日期组织验收，如采购人因自身原因不能按时组织验收，需提前通知成交供应商，另定验收日期。

2. 工程验收不合格，经整改后，另行验收，整改费用由成交供应商承担。整改后仍不合格，采购人可要求成交供应商继续整改，整改费用由成交供应商承担，采购人也可要求成交供应商离场并直接赔偿不合格项目的损失或赔偿由采购人另行委托施工（整改）而产生的全部费用。

3. 在验收之前，本项目相关的工程、材料或资料等的保全、安全负责由成交供应商负责。验收合格后，双方应办理移交手续。

五、报价要求

1. 本工程的工程量清单的投标单价按综合单价方式进行报价。

2. 供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；如果成交价明显低于市场水平，该项目将被列为优先实施履约检查的项目。

3. 如有必要供应商应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4. 供应商不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能

影响其以后参加我单位采购的项目投标。各供应商投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

5. 如本项目采用固定总价合同。应答人所投报的投标报价为图纸内容与工程量清单的总包干价格，对没有填写综合单价与合价的项目费用，应视为已包括在工程量清单的其他综合单价与合价之中。如有工程量清单未包含图纸内容的漏项，视同已包含在其他项目中，总价与单价不予调整。

如本项目采用固定单价合同。工程量清单所列的工程量系采购单位的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础，不应被理解为是对采购单位要求工作内容的全部定义，也不能作为应答人应完成的实际工程量。承包人必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中的差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经监理工程师核实后予以扣减。

应答人的投标报价必须充分考虑到在施工中实施的施工组织设计对工程造价的影响，并在投标报价中反映出来。

6. 采购单位委托承包人办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由施工单位负责。

7. 工程完工后，承包人应恢复修建前的原有状态（工程量按实计算），并使监理工程师和采购单位满意，满足政府管理部门的规定和要求。

8. 如本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线承包人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。投标价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。

9. 一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验实验费除外）已含在投标价中。

六、供应商资格要求

1. 响应供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织（独立法人提供营业执照扫描件或复印件；非法人组织则提供主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件扫描件或复印件）。

2. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3. 本项目不接受联合体投标，不允许分包转包，不接受供应商采用进口产品参与投标。

七、投标时提交的资料

递交投标响应文件时需要提交的资料包含但不限于以下内容项目：

1. 营业执照复印件。

2. 单位法人证明书原件及法人身份证复印件、授权委托书原件及被授权人身份证复印件。

3. 报价文件。
4. 工程实施方案。
5. 项目负责人介绍。
6. 服务团队成员介绍。
7. 项目进度计划。
8. 同类业绩。
9. 供应商认为有必要提供的其他资料等。

响应时间：2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 12 日；响应文件递交地址及联系方式：将响应文件于 2023 年 7 月 12 日下午 18 时前送达或邮寄至深圳市福田区新沙路 53 号福宇轩 E 座 402 室，联系方式：谭工，19076158078。

以上资料均须加盖投标单位公章，供应商递交的投标响应文件须密封完好，并在密封处加盖投标人公章。响应时间截止后，采购人将另行组织比价谈判会议，并通知投递有效响应文件的供应商参加谈判（未参与谈判的供应商视为其投标无效）。经评审后将中选供应商名单公告公示。未中选者将不再单独另行通知。

深圳市福田区沙头街道办事处

2023 年 7 月 7 日



附件

沙头街道沙头街道暖心家园装修装饰工程量清单				
序号	项目名称	工程内容	单位	数量
	装饰工程			
	一楼入户处外墙			
	楼地面工程			
1	石材门槛石	1. 人造汉白玉石材 2. 水泥砂浆结合层，厚度满足设计要求 3. 美缝剂勾缝，专业美缝处理 4. 六面防水及石材晶面处理、石材切割、磨边、收口收边等 5. 具体做法详见施工图及材料表 6. 满足设计及验收规范要求	m2	1.97
	墙面工程			
1	墙面干挂石材	1. 外墙面干挂石材 2. 镀锌角钢骨架焊接 3. 勾缝处理 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m2	17.69
2	暖心家园图标及字样	1. 暖心家园图标及字样 2. 具体做法详见大样图 3. 满足设计及验收规范要求	项	1.00
	休闲室			
	拆除工程			
1	拆除原有天花吊顶	1. 拆除原有天花吊顶 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m2	20.14
2	拆除原有门	1. 拆除原有门 900*2200 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m2	1.98
	楼地面工程			
1	地面铺锁扣地板	1. 锁扣地板 2. 规格:181*1220mm*4mm 3. 防潮垫 4. 水泥砂浆粘合层，厚度满足设计要求 5. 具体做法详见施工图及材料表 6. 满足设计及验收规范要求	m2	20.14

2	活动地毯	1. 活动地毯 2. 规格 3100*2400mm 3. 水泥砂浆粘合层，厚度满足设计要求 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m2	7.44
墙面工程				
1	窗帘	1. 名称:窗帘 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	13.41
2	乳胶漆墙面	1. 白色乳胶漆饰面 2. 满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m2	43.92
3	靠窗户墙面石膏板基层	1. 靠窗户墙面石膏板基层 2. 规格:9.5mm 石膏板 3. 基层清理，厚度满足设计要求 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m2	4.07
4	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚 2. 9mm 厚夹板基层 3. 规格 50mm 高 4. 满足设计及验收规范要求；	m	17.93
天花工程				
1	跌级吊顶	1. 50 系列轻钢龙骨， $\phi 8$ 镀锌吊杆 2. 双层 9.5 厚石膏板 3. 做法具体详施工图及材料表 4. 满足设计及验收规范要求（按投影面积计入，侧面板综合考虑进综合单价）	m2	20.14
2	乳胶漆天棚	1. 白色乳胶漆饰面 2. 点锈、贴纸带、满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m2	20.14
3	天花灯槽	1. 50 系列轻钢龙骨， $\phi 8$ 镀锌吊杆 2. 双层 9.5 厚石膏板 3. 规格 400mm*200mm 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m	13.93

4	窗帘盒	1. 50 系列轻钢龙骨， $\phi 8$ 镀锌吊杆 2. 双层 9.5 厚石膏板 3. 规格 200mm*200mm 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m	4.47
活动大厅				
拆除工程				
1	拆除原有天花吊顶	1. 拆除原有天花吊顶 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m ²	44.74
2	拆除原有门	1. 拆除原有门 1820*2120 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m ²	3.86
楼地面工程				
1	地面铺锁扣地板	1. 锁扣地板 2. 规格: 181*1220mm*4mm 3. 防潮垫 4. 水泥砂浆粘合层，厚度满足设计要求 5. 具体做法详见施工图及材料表 6. 满足设计及验收规范要求	m ²	44.74
2	花池瓷砖挡坎	1. 花池瓷砖挡坎 2. 原挡坎 130mm 加高至 230mm 3. 水泥砂浆粘合层，厚度满足设计要求 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m	3.50
3	景观花池(含植物、假山)	1. 景观花池(含植物、假山) 2. 具体做法详见施工图及材料表 3. 满足设计及验收规范要求	m ²	1.00
墙面工程				
1	乳胶漆墙面	1. 白色乳胶漆饰面 2. 满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m ²	95.97
2	靠窗户墙面石膏板基层	1. 靠窗户墙面石膏板基层 2. 规格: 9.5mm 石膏板 3. 基层清理，厚度满足设计要求 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m ²	2.94

3	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚 2. 9mm 厚夹板基层 3. 规格 50mm 高 4. 满足设计及验收规范要求;	m	34.78
4	窗帘	1. 名称:窗帘 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	9.71
天花工程				
1	跌级吊顶	1. 50 系列轻钢龙骨, $\phi 8$ 镀锌吊杆 2. 双层 9.5 厚石膏板 3. 做法具体详施工图及材料表 4. 满足设计及验收规范要求(按投影面积计入,侧面板综合考虑进综合单价)	m2	45.76
2	乳胶漆天棚	1. 白色乳胶漆饰面 2. 点锈、贴纸带、满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m2	45.76
3	天花灯槽	1. 50 系列轻钢龙骨, $\phi 8$ 镀锌吊杆 2. 双层 9.5 厚石膏板 3. 规格 400mm*200mm 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m	39.39
4	窗帘盒	1. 50 系列轻钢龙骨, $\phi 8$ 镀锌吊杆 2. 双层 9.5 厚石膏板 3. 规格 200mm*200mm 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m	3.24
理疗室				
拆除工程				
1	拆除原有天花吊顶	1. 拆除原有天花吊顶 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m2	16.42
2	拆除原有门	1. 拆除原有门 950*2200 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m2	2.09
楼地面工程				
1	地面铺地胶板	1. 地面铺地胶板 2. 规格:450*450mm 3. 基层清理,厚度满足设计要求 4. 具体做法详见施工图及材料表	m2	16.42

		5. 满足设计及验收规范要求		
	墙面工程			
1	乳胶漆墙面	1. 白色乳胶漆饰面 2. 满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m2	37.81
2	靠窗户墙面石膏板基层	1. 靠窗户墙面石膏板基层 2. 规格:9.5mm 石膏板 3. 基层清理,厚度满足设计要求 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m2	4.21
3	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚 2. 9mm 厚夹板基层 3. 规格 50mm 高 4. 满足设计及验收规范要求;	m	20.58
4	窗帘	1. 名称:窗帘 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	13.89
	天花工程			
1	跌级吊顶	1. 50 系列轻钢龙骨, $\phi 8$ 镀锌吊杆 2. 双层 9.5 厚石膏板 3. 做法具体详施工图及材料表 4. 满足设计及验收规范要求(按投影面积计入,侧面板综合考虑进综合单价)	m2	16.42
2	乳胶漆天棚	1. 白色乳胶漆饰面 2. 点锈、贴纸带、满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m2	16.42
3	天花灯槽	1. 50 系列轻钢龙骨, $\phi 8$ 镀锌吊杆 2. 双层 9.5 厚石膏板 3. 规格 400mm*200mm 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m	16.31
4	窗帘盒	1. 50 系列轻钢龙骨, $\phi 8$ 镀锌吊杆 2. 双层 9.5 厚石膏板 3. 规格 200mm*200mm 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m	7.42

	卫生间			
	拆除工程			
1	拆除原有天花吊顶	1. 拆除原有天花吊顶 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m2	3.89
2	拆除原有墙面瓷砖	1. 拆除原有墙面瓷砖 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m2	22.26
3	拆除原有地面 100mm	1. 拆除原有地面 100mm 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m2	3.89
4	拆除原有门	1. 拆除原有门 790*2200 2. 具体做法详见平面图 3. 满足设计及验收规范要求	m2	1.74
	楼地面工程			
1	地面铺地砖	1. 深灰色防滑地砖 2. 2mm 厚聚氨酯防水涂膜 3. 水泥砂浆结合层, 厚度满足设计要求 4. 美缝剂勾缝, 专业美缝处理 5. 满足设计及验收规范要求	m2	3.89
2	石材门槛石	1. 门槛石材 2. 水泥砂浆结合层, 基层原高度 230mm 降至 130mm 3. 美缝剂勾缝, 专业美缝处理 4. 六面防水及石材晶面处理、石材切割、磨边、收口收边等 5. 具体做法详见施工图及材料表 6. 满足设计及验收规范要求	m2	0.14
	墙面工程			
1	墙面贴瓷砖	1. 米白色瓷砖 2. 2mm 厚聚氨酯防水涂膜 3. 水泥砂浆结合层, 厚度满足设计要求 4. 美缝剂勾缝; 专业美缝处理 5. 具体做法详见施工图及材料表 6. 满足设计及验收规范要求	m2	18.53
2	靠窗户墙面石膏板基层	1. 靠窗户墙面石膏板基层 2. 规格: 9.5mm 石膏板 3. 基层清理, 厚度满足设计要求 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m2	2.20

3	百叶帘	1. 名称:百叶帘 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	4. 56
	天花工程			
1	铝扣板吊顶	1. 50 系列轻钢龙骨, $\Phi 8$ 镀锌吊杆 2. 铝扣板 300*300mm 3. 做法具体详施工图及材料表 4. 满足设计及验收规范要求	m2	3. 89
	走廊			
	楼地面工程			
1	地面铺地胶板	1. 地面铺地胶板 2. 规格:450*450mm 3. 基层清理, 厚度满足设计要求 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	m2	27. 84
	墙面工程			
1	乳胶漆墙面	1. 白色乳胶漆饰面 2. 满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m2	67. 05
2	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚 2. 9mm 厚夹板基层 3. 规格 50mm 高 4. 满足设计及验收规范要求;	m	24. 38
	楼梯间			
	楼地面工程			
1	地面铺地坪漆	1. 地面地坪漆 2. 基层清理, 厚度满足设计要求 3. 具体做法详见施工图及材料表 4. 满足设计及验收规范要求	m2	43. 99
2	地面铺地坪漆(踏步)	1. 地面铺地坪漆(踏步) 2. 基层清理, 厚度满足设计要求 3. 具体做法详见施工图及材料表 4. 满足设计及验收规范要求 5. (按投影面积计入, 综合考虑进综合单价)	m2	23. 91
	墙面工程			
1	乳胶漆墙面	1. 白色乳胶漆饰面 2. 满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m2	117. 09

2	乳胶漆墙面	1. 橙色乳胶漆饰面 2. 满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m2	105.50
3	地坪漆踢脚线	1. 地坪漆踢脚线 250mm 2. 基层清理，厚度满足设计要求 3. 具体做法详见施工图及材料表 4. 满足设计及验收规范要求	m	53.70
4	地坪漆踢脚线	1. 地坪漆踢脚线 250mm(踏步位置) 2. 基层清理，厚度满足设计要求 3. 具体做法详见施工图及材料表 4. 满足设计及验收规范要求	m	22.13
天花工程				
1	乳胶漆天棚	1. 白色乳胶漆饰面 2. 点锈、贴纸带、满刮腻子、打磨、面层刷乳胶漆 3. 满足设计及验收规范要求	m2	49.46
其他工程				
门窗工程				
1	休息室木饰面单平开门	1. 木饰面门扇及门套 2. 尺寸 1000mm*3000mm 3. 含门扇、门套及其他五金 4. 满足设计规范要求 5. 具体做法详见施工图	樘	1.00
2	活动大厅玻璃双平开密码门	1. 玻璃双平开密码门扇及门套 2. 尺寸 1840mm*3000mm 3. 含门扇、门套及其他五金 4. 满足设计规范要求 5. 具体做法详见施工图	樘	1.00
3	理疗室木饰面单平开门	1. 木饰面门扇及门套 2. 尺寸 970mm*3000mm 3. 含门扇、门套及其他五金 4. 满足设计规范要求 5. 具体做法详见施工图	樘	1.00
4	卫生间木饰面单平开门	1. 木饰面门扇及门套 2. 尺寸 900mm*3000mm 3. 含门扇、门套及其他五金 4. 满足设计规范要求 5. 具体做法详见施工图	樘	1.00
固定家具				

1	活动大厅矮柜	1. 木饰面 2. 规格 3235mm*750mm*450mm 3. 含小五金件 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	套	1.00
2	卫生间洗手台	1. 木饰面台身、白色石材台面 2. 规格 860mm*650mm*550mm 3. 含小五金件、暗藏灯带 4. 具体做法详见施工图及材料表 5. 满足设计及验收规范要求	套	1.00
	活动家具			
1	休闲室三人沙发	1. 名称:休闲室三人沙发 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
2	休闲室双人沙发	1. 名称:休闲室双人沙发 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
3	休闲室圆玻璃桌	1. 名称:休闲室圆玻璃桌 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
4	休闲室单人椅	1. 名称:休闲室单人椅 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
5	休闲室电视柜	1. 名称:休闲室电视柜 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
6	休闲室角几	1. 名称:休闲室角几 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
7	挂画、水墨字、山水画、定制背景	1. 名称:挂画、水墨字、山水画、定制背景 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	项	1.00
8	活动大厅会议桌	1. 名称:活动大厅会议桌 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
9	活动大厅会议椅	1. 名称:活动大厅会议椅 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	6.00

10	理疗室理疗床	1. 名称:理疗室理疗床 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	2.00
11	理疗室理疗凳	1. 名称:理疗室理疗凳 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	2.00
12	理疗室电动按摩椅	1. 名称:理疗室电动按摩椅 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	台	1.00
13	理疗室方几	1. 名称:理疗室方几 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
14	盆栽	1. 名称:盆栽 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	项	1.00
15	刷油漆搭架子	1. 名称:刷油漆搭架子 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	项	1.00
安装工程				
强弱电				
1	双联单控	1. 名称:双联单控 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	个	3.00
2	三联单控	1. 名称:双联单控 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	个	2.00
3	3+2 电源插座	1. 名称:3+2 电源插座 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	个	10.00
4	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	个	1.00
5	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	个	1.00
6	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	个	6.00

7	暗藏筒灯	1. 名称:暗藏筒灯 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	35.00
8	LED 长条吊灯	1. 名称:LED 长条吊灯 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
9	可调角度小射灯	1. 名称:可调角度小射灯 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	5.00
10	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	3.00
11	LED 灯带	1. 名称:LED 灯带 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m	69.67
12	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
13	强弱电管线敷设人工费	1. 名称:强弱电管线敷设人工费 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	191.50
14	强弱电管线敷设材料费	1. 名称:强弱电管线敷设材料费 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	191.50
给排水				
1	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:综合 3. 型号、规格:综合 4. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	个	1.00
2	坐厕	1. 名称:坐厕 2. 材质:综合 3. 型号、规格:综合 4. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
3	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:综合 3. 型号、规格:综合 4. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00

4	洗手龙头	1. 名称:洗手龙头 2. 材质:综合 3. 型号、规格:综合 4. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	1.00
5	安全扶手	1. 名称:安全扶手 2. 材质:综合 3. 型号、规格:综合 4. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	套	2.00
6	给排水管线敷设	1. 名称:给排水管线敷设 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	6.00