

深圳市福田区水务局

关于深圳市福田区第七届人民代表大会第一次会议代表建议第 20210208 号的回复

尊敬的骆日华等代表：

您们提出的《关于整改外墙不锈钢饮水立管与穿墙入户处连接不合理问题的建议》（第 20210208 号）收悉，区水务局就相关问题答复如下：

一、意见建议落实情况

（一）针对“由政府部门组织有关单位，针对各小区的外墙不锈钢饮水立管连接处，按已安装无需整改、已安装需整改、尚未安装等进行摸排分类造册”的建议，答复如下：

福田区第二阶段优质饮用水入户工程在设计方案阶段，已考虑将改造后的不锈钢管终端与用户专用管采用螺纹连接方式连接。但存在部分用户管道过于老旧，拆接口时破损无法在室外与旧管道直接螺纹连接等情况（详见附件）。针对此情况，在施工过程中采取在外墙预留不锈钢螺纹接头，在该接头后用不锈钢管与旧管卡口连接的方式，日后维修或更换水管时拆除预留段即可与螺纹头连接。本次先科花园小区新旧管连接不符规范问题，区水务局已要求代建单位对施工单位的不规范行为按合同予以相应的处罚。同时，就先科花园小区新旧管连接不规范问题要求各

施工单位进行全面自查，对所有改造小区外墙不锈钢饮水立管连接情况进行登记。按照已施工无需整改、已施工需整改、未施工等进行分类成册，该工作已于7月27日完成。

（二）针对“由政府部门组织原施工单位、监理单位针对摸排分类列表情况制订专项计划，倒排工期进行统一标准的整改，确保外墙不锈钢饮水立管与穿墙入户连接处带牙连接（内牙或外牙均可）”的建议，答复如下：

监理单位根据施工单位的自查情况，进行全面复查，区水务局联合代建单位将对监理单位的复查结果按比例进行抽查，确保摸排结果的准确性、真实性。计划在8月12日前完成所有复查、抽查和整改工作。确保改造后的不锈钢管终端与用户专用管连接均采用螺纹连接方式。

（三）针对“外墙不锈钢饮水管一定要穿墙做到入户，在室内连接处加装阀门，方便日后维修或更换水管，确保足够的水压。相关工程纳入统一竣工验收安排”的建议，答复如下：

根据深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市优质饮用水入户工程第二阶段实施方案》的通知，明确了改造终点为与每户用户供水管道入户处，用户室内供水管道不纳入改造范围。

目前区水务局正按照市水务局统一部署，组织各参建单位开展高层小区入户管的方案优化工作，如现状水表在室内的，将室内水表优化为无线远传水表，管道在户内进行螺纹接驳，即可解决管道接驳及后续维护问题。

二、其他

（一）办理过程

8月3日上午致电骆日华代表，对建议办理情况进行沟通，近期也将邀请骆日华等代表进行现场调研。

（二）其他需要说明的问题

暂无。

在市、区政府各部门的协同努力下，在区人大的大力支持下，福田区水务局一定尽最大努力将优质饮用水入户工程做到为民惠民，善作善成。

特此答复。

附件：无法与旧管道直接螺纹连接图片

福田区水务局

2021年8月10日

（联系人：闵锐，15220188131；梁文豪：23883316）

附件

无法与旧管道直接螺纹连接图片



